



*Kelab Golf Perkhidmatan Awam*  
**KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA**

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk tawaran seperti berikut:

| <b>BUTIRAN SEBUTHARGA</b>   | <b>TARAF/JENIS SYARIKAT</b>                          | <b>TEMPAT, TARIKH &amp; WAKTU TUTUP</b>  |
|---|--|--|
| Membekal dan memasang satu (1) unit pam system pengairan dan "Control Panel" di rumah pam lubang 17 di Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA).<br><br>(spesifikasi di <b>Lampiran 1</b> ) | Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) | <b>Jabatan Kewangan &amp; Pentadbiran</b><br>Aras 1, Bukit Kiara, Off Jalan Damansara, 60000 KUALA LUMPUR.<br><br><b>5hb Disember 2025</b><br><b>12.00 tengahari</b> |

Syarikat pembekal yang berdaftar dan berpengalaman perlu mengemukakan:-

- (i) Salinan sijil syarikat yang masih sah tempoh.
- (ii) Brosur produk.
- (iii) Senarai syarikat/kelab yang menggunakan pam tersebut.
- (iv) Jangka masa tempoh penghantaran (*delivery*).
- (v) Tempoh jaminan produk oleh pengilang/syarikat pembekal.
- (vi) Kemudahan bekalan dan penghantaran alat ganti/*after sales services*.
- (vii) Terma bayaran.
- (viii) Maklumat tambahan lain.

**JABATAN KEWANGAN & PENTADBIRAN, KGPA**

**TARIKH IKLAN: 21HB NOVEMBER 2025**

## Lampiran 1

### SPESIFIKASI MINIMUM CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG SATU (1) UNIT PAM SISTEM PENGAIRAN DAN 'CONTROL PANEL' DI RUMAH PAM LUBANG 17

Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA) bercadang menggantikan satu (1) unit pam sistem pengairan dan 'Control panel' di rumah pam lubang 17. Spesifikasi yang ditetapkan adalah seperti berikut:-

| <b>BIL.</b> | <b>BUTIRAN</b>                               | <b>SPESIFIKASI</b>  |
|-------------|--|---|
| 1           | Membekal dan memasang 1 unit 'Water Pump'.   | <i>Vertical Turbine Pump, CPX Series 100-75 VTP c/w 37.0 kW motor, 2900 rpm (2 poles).<br/>Flow rate: up to 2,000m<sup>3</sup> /hr.<br/>Total Head: up to 300m.<br/>Operating temperature: up to +40°C.<br/>PH: 6.5- 8.5.</i>                 |
| 2           | Membekal dan memasang 1 set 'Control Panel'. | <i>Indoor 2 x 30kW Auto Transformer timer panel include components below:-<br/>- LS 150A MCCB &amp; QPS auto trans as starter.<br/>- Ammeter &amp; voltmeter.<br/>- Suction dry run electrode &lt;10m.<br/>- To dismantle existing panel.</i> |
| 3           | Pemeriksaan keseluruhan selepas pemasangan.  | Pemeriksaan selepas pemasangan dan pengubahsuaian jika perlu.   |