



Kelab Golf Perkhidmatan Awam

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk tawaran seperti berikut:

BUTIRAN SEBUTHARGA	TARAF/JENIS SYARIKAT	TEMPAT, TARIKH & WAKTU TUTUP
Kerja- kerja Menaiktaraf Sistem Pam Pengairan Di Rumah Pam Lubang #6 Di Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA). (Spesifikasi Teknikal di Lampiran 1)	Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)	Semua Dokumen tawaran sebutharga yang telah dilengkapi MESTILAH dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga, sebelum atau pada <u>24hb Ogos 2026 jam 12.00 tengahari</u> dan beralamat di Jabatan Kewangan & Pentadbiran Aras 1, Bukit Kiara, Off Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur.

ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA:-

Syarikat penyebutharga yang berdaftar dan berpengalaman perlu mengemukakan:-

- (i) Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempoh.
- (ii) Profil syarikat.
- (iii) Brosur/ katalog produk.
- (iv) Senarai syarikat/ kelab yang menggunakan pam tersebut.
- (v) Kemudahan bekalan dan penghantaran alat ganti/ *after sales services*.
- (vi) Maklumat tambahan lain.

SYARAT- SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA:-

- (i) Tempoh jaminan produk oleh pengilang/ syarikat pembekal ialah sekurang- kurangnya **dua belas (12) bulan** dari tarikh *Testing & commissioning* dan **dua belas (12) bulan** untuk *Manufacturing defects* bagi pam & 'Control panel'.
- (ii) Terma bayaran: Penyebutharga boleh memohon:-
 - (a) **bayaran pendahuluan sebanyak 25%**
 - (b) **65% secara interim selepas pam sampai sehingga kerja siap dilaksanakan dan**
 - (c) **baki 10% selepas Testing & Commissioning.**
- (iii) Sebutharga ini sah selama **30 hari** dari tarikh tutup Sebutharga. Penyebutharga tidak boleh menarik balik Sebutharga tersebut sebelum tamat tempoh sah laku.

JABATAN KEWANGAN & PENTADBIRAN, KGPA

TARIKH IKLAN: 10HB OGOS 2026

Lampiran 1

KERJA- KERJA MENAIKTARAF SISTEM PAM PENGAIRAN DI RUMAH PAM LUBANG #6 DI KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (KGPA).

Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA) bercadang menaiktaraf system pam pengairan di rumah pam lubang #6 di Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA). Spesifikasi yang ditetapkan adalah seperti berikut:-

BIL.	BUTIRAN	SPESIFIKASI (MINIMUM)
1	Kerja- kerja Awalan	Menguruskan kerja- kerja awalan termasuk kos pengangkutan, jentera, langkah-langkah keselamatan, mengambil gambar berperingkat dan lain- lain yang berkaitan.
2	Kerja- kerja membongkar sistem pam sedia ada.	Menanggalkan pam sedia ada, serta sambungan paip dan aksesori sokongan yang sesuai untuk kerja- kerja talian sambungan dan pelepasan (discharge line)
3	Membekal dan memasang satu (1) unit pam dan motor yang baru, lengkap dengan tapak, penyambungan paip dan penyelarasan berserta aksesori.	<i>a. Pump Specification (minimum):</i> <i>Pump type: Centrifugal End Suction Pump</i> <i>Flow Rate (Q): 90m³/hr</i> <i>Total Head (H): 40m</i> <i>Power (p2): 30HP/ 22kW</i> <i>Speed (n): 2940 rpm</i> <i>b. Sambungan paip (thread/ welding), flang, discharge line, inlet/ suction line.</i> <i>c. pemasangan aksesori rubber expansion joint 6", clock valve 6" dan Y strainer 6"</i> <i>d. memasang dan membekal galvanized pipe 6' (berserta aksesori)</i>

BIL.	BUTIRAN	SPESIFIKASI (MINIMUM)
4	Membekal dan memasang 1 set ' <i>Control Panel</i> ' yang baru termasuk kerja- kerja berkaitan.	<i>Water pump control panel</i> jenis <i>autotrans</i> lengkap dengan MCB/ MCCB, <i>Overload relay</i> , <i>Auto/ manual selector switch</i> , <i>start/ stop push buttons</i> , <i>indicator lamp</i> , <i>voltmeter</i> , <i>ammeter</i> , <i>phase failure relay</i> , pendawaian dalaman berserta dengan aksesori; membekal dan kerja membekal memasang lampu amaran LED; <i>membekal dan memasang kabel penyambung dari panel kawalan ke motor pam menggunakan 4- core 25mm XL/ PVC/SWA/PVC (Armoured cable pipe conduit)</i> besi bergalvani dan <i>conduit</i> boleh lentur; serta sistem pembumian baharu menggunakan <i>copper earth rod</i> untuk panel kawalan dan badan motor mengikut standard Suruhanjaya Tenaga.
5	Membekal dan membina tapak asas <i>r.c concrete footing</i> sebagai sokongn <i>G.I pipe</i> dan kerja- kerja berkaitan.	<i>R.C plinth</i> sebagai sokongan <i>GI pipe</i> yang lengkap dengan kerja- kerja pegorekan, fomworks, tetulang, penuangan konkrit, pemasangan <i>bracket atau sadle pipe</i> , aksesori, pengecatan semula tapak menggunakan cat <i>waterproofing</i> dan mengemas persekitaran kawasan kerja.
6	<i>Testing & commissioning</i>	<i>To ensure that installed plumbing system according to design intent, safety standards, and performance requirements before final handover.</i>